

## ASENNUKSEN LISÄTYÖT

### Pohjien teko

---

Perusasennuspalvelu suoritetaan aina asianmukaisen ja valmiin pohjan päälle. Hyvä alusta piharakennukselle syntyy 50-40cm kalliomurskepedistä. Murske tulee olla kooltaan 0-16mm, eli siinä pitää olla hienoa ainesta mukana. Murskepedin tulee olla tiivistetty ja vatupassilla tarkistettuna suora. Mikäli olet epävarma minkälaiset perustukset kohteesi maaperään sopii, voit kääntyä alan yritysten puoleen.

Mikäli käy niin epämukavasti, että asentajiemme tullessa aloittamaan työt he huomaavat pohjan olevan epäsovelias asennuksen aloitusta varten, tekevät he mahdollisuuksiensa mukaan korjaustyöt välittömästi itse. Korjaukseen kulunut aika laskutetaan alla olevalla tuntihinnalla tilaajalta jälkikäteen.

### Muita mahdollisia lisätöitä

---

Olethan yhteydessä myyntiimme, mikäli haluat piharakennuksen perusasennuksen yhteydessä ostaa muitakin töitä, teemme sinulle räätälöidyn tarjouksen. Lisätöitä voi olla esimerkiksi rappusten tai terassin teko. Emme valitettavasti tarjoa pohja- tai maanmuokkaustöitä.

### Tuntiveloitus alkavalta tunnilta (Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24%)

---

Tuntiveloituksena tilattavissa lisätöissä minimiveloitus on aina 1 tunti.

- Timpurin tuntiveloitus **70 € / h**

### Kilometrikorvaukset (Hinta sisältää arvonlisäveron 24%)

---

Erikseen tilattavissa lisätöistä, asennuksen keskeytymisestä ja mahdollisista tarvikenuodoista veloitetaan kilometrikorvaus.\*

- Kilometrikorvaus **70 snt / km**

*\*Veloitusperuste: Asentaja lähtee toimipaikastaan, saapuu kohteeseen, suorittaa mahdolliset tarvikenuodot ja palaa takaisin toimipaikkaansa.*

Voit myös pyytää kiinteän tarjouksen asennuksesta lisätöineen  
**[asennuspalvelun lomakkeella.](#)**