

**TOIMITUSKUVAUS**

**KATTO**

Raakapontti 17, katto-orret (katkaistaan ja liitetään rakennuspaikalla), otsalauta 21 x 95, räystäslauta 21 x 95.  
Katon kaltevuus noin 18°.

**ULKOSEINÄT**

Moduulirungot, joissa funkkis-pystypaneeli 17 x 120, tolpparunko 34 x 45.  
Nurkkalauta 21 x 95.  
Päätykolmiot toimitetaan esivalmistettuina tehtaalta. Niissä on Svansjö-vaakapaneelit (14 x 120).

**LATTIA**

Alapohja 34 x 70, raakaponttilattia 17 x 95

**OVI**

Pariovi 1290 x 1890.  
Nivelhaka, työntösalpa, porttisanat.

**PELLIT**

Eivät sisälly toimitukseen.

**MUUTA**

Helat, naulat, ruuvit ja venttiiliritilät sisältyvät toimitukseen.  
Talviliima/valkoinen liima ei sisälly toimitukseen vaan on hankittava erikseen.

**PIIRUSTUKSET JA KUVAUKSET**

Piirustukset, materiaalikuvaukset ja rakentamisohjeet.

**MITOITUSVAATIMUKSET**

Varastoa ei ole mitoitettu Ruotsin eurokoodeja koskevan rakentamismääräyskokoelman mukaisesti.

Katto-orret yms. on mitoitettu tehtaalla lumikuormaa ja kevyen kattorakenteen omapainoa varten käytännön sovelluksilla / täysimittaisilla kokeilla lumivyöhykkeen 2,5 perusteella. Katolta tulee pudottaa lumet. Katolla ei saa kävellä.

Kun varasto sijoitetaan alueelle, jossa kuormitukselle asetettavat vaatimukset ovat korkeammat, rakennuttajan on mukautettava rakennusta rakennuspaikalla voimassa olevien määräysten mukaan.

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa materiaalitöitä teknisesti tai lakien ja asetusten määräämällä tavalla.

Kuvissa näkyvät kalusteet eivät sisälly toimitukseen ellei niin erikseen mainita.