

TOIMITUSKUVAUS

KATTO

Raakapontti 17, katto-orret 43 x 95, otsalaudat 16 x 95, räystäslauta 21 x 120, harjalauta 21 x 145. Katon kaltevuus noin 6,6°.

ULKOSEINÄT

Valmiit seinärungot svansjö-vaakapaneelilla 14 x 120, runko 34 x 70.
Tolpat 86 x 95 ja palkki 43 x 145 lisäkatokseen.

LATTIA

Lattiapalkit/kehäpalkit 34 x 95, pääpalkki 34 x 70, raakaponttilattia 17.

OVI

Puupaneloitu pariovi 1450 x 1760.
Työntösälpa, nivelhaka ja porttisanat toimitetaan irtonaisina.

PELLIT

Pellitystarvikkeet eivät sisälly toimitukseen.

MUUTA

Kokoamiseen tarvittavat naulat.

PIIRUSTUKSET JA KUVAUKSET

Asennusohje ja rakentamisohjeet.

MITOITUSVAATIMUKSET

3,5 N -lisäkatoksella varustettua varastoa ei ole mitoitettu Ruotsin rakentamismääräyskokoelman mukaisesti.

Katto-orret yms. on mitoitettu tehtaalla lumikuormaa ja omapainoa varten käytännön sovelluksilla / täysimittaisilla kokeilla.

Kun 3,5 N -lisäkatoksella varustettu 8,6-varasto sijoitetaan alueelle, jossa kuormitukselle asetettavat vaatimukset ovat korkeammat, on tämän ehdottomasti käytävä ilmi tilauksesta ja toimituskuvauksesta.

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa materiaalityötoimitusta teknisesti tai lakien ja asetusten määräämällä tavalla.

Kuvissa näkyvät kalusteet eivät sisälly toimitukseen ellei niin erikseen mainita.