

## **MODUULI 10**

(Suomi 26.9.2018)

### **TOIMITUSKUVAUS**

#### **KATTO**

Raakapontti 17, vapaasti kantavat kattotuolit, otsalaudat 21 x 120, räystäslaudat 21 x 95.  
Katon kaltevuus noin 20°.

#### **ULKOSEINÄT**

12 funkkispaneloitua (17 x 120) seinämoduulia, joista 2 sovitemoduuleja ja 2 päätykolmioita.  
Tolpparunko 34 x 70, tuulensuojapaperi, nurkkalauta 16 x 95.

#### **LATTIA**

Pääpalkki 100, alapohja 34 x 120, puinen aluslattia 21 mm.

#### **PELLIT**

Pellitystarvikkeet eivät sisälly toimitukseen.

#### **MUUTA**

Ikkunoiden ja ovien vuorilaudat (16 x 70) sisältyvät toimitukseen.  
Helat, naulat ja ruuvit sisältyvät toimitukseen.  
Venttiiliritilät

## **MODUULI 10**

### **TOIMITUSKUVAUS**

#### **PIIRUSTUKSET JA KUVAUKSET**

Piirustukset, materiaalikuvaukset ja rakentamisohjeet.

#### **MITOITUSVAATIMUKSET**

MODUULI 10 on mitoitettu seuraaville kuormille Ruotsin rakentamismääräyskokoelman mukaisesti.

Katto: Lumivyöhyke 3,5 + omapaino n. 0,6 kN/m<sup>2</sup>.

Kun MODUULI 10 sijoitetaan alueelle, jossa kuormitukselle asetettavat vaatimukset ovat korkeammat, on tämän ehdottomasti käytävä ilmi tilauksesta ja toimituskuvauksesta.

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa materiaalityömitusta teknisesti tai lakien ja asetusten määräämällä tavalla.

Kuvissa näkyvät kalusteet eivät sisälly toimitukseen ellei niin erikseen mainita.

Katon, seinien ja lattian mineraalivilla ei sisälly vakiotoimitukseen, vaan se voidaan tilata lisävalintana.