

MODUULI 15

(Suomi 26.9.2018)

TOIMITUSKUVAUS

KATTO

Raakapontti 17, vapaasti kantavat kattotuolit, otsalaudat 21 x 120, räystäslaudat 21 x 95.
Katon kaltevuus noin 20°.

ULKOSEINÄT

14 seinämoduulia ja 2 päätykolmiota, joissa funkkispaneeli 17 x 120.
Tolpparunko 34 x 70, tuulensuojapaperi, nurkkalauta 16 x 95.

LATTIA

Pääpalkki 100, alapohja 34 x 120, puinen aluslattia 21 mm.

PELLIT

Pellitystarvikkeet eivät sisälly toimitukseen.

MUUTA

Ikkunoiden ja ovien vuorilaudat (16 x 70) sisältyvät toimitukseen.
Helat, naulat ja ruuvit sisältyvät toimitukseen.
Venttiiliritilät

MODUULI 15

TOIMITUSKUVAUS

PIIRUSTUKSET JA KUVAUKSET

Piirustukset, materiaalikuvaukset ja rakentamisohjeet.

MITOITUSVAATIMUKSET

MODUULI 15 on mitoitettu seuraaville kuormille Ruotsin rakentamismääräyskokoelman mukaisesti.

Katto: Lumivyöhyke 3,5 + omapaino n. 0,6 kN/m².

Kun MODUULI 15 sijoitetaan alueelle, jossa kuormitukselle asetettavat vaatimukset ovat korkeammat, on tämän ehdottomasti käytävä ilmi tilauksesta ja toimituskuvauksesta.

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa materiaalityöitä teknisesti tai lakien ja asetusten määräämällä tavalla.

Kuvissa näkyvät kalusteet eivät sisälly toimitukseen ellei niin erikseen mainita.

Katon, seinien ja lattian mineraalivilla ei sisälly vakiotoimitukseen, vaan se voidaan tilata lisävalintana.