

MODUULI: FUNKKIS 15

(Suomi 1.10.2018)

TOIMITUSKUVAUS

KATTO

Raakapontti 17, vapaasti kantavat kattotuolit (pulpetti), otsalaudat 21 x 120, räystäslaudat 21 x 195.

Katon kaltevuus noin 7°.

ULKOSEINÄT

14 seinämoduulia ja 2 päätykolmiota, joissa svansjö-vaakapaneeli 17 x 120.

Tolpparunko 34 x 70, tuulensuojapaperi, nurkkalauta 16 x 95.

MODUULIEN VALINTA

Ikkunalliset tai ovelliset moduulit: tuotteesta riippuen.

LATTIA

Pääpalkki 100, alapohja 34 x 120, puinen aluslattia 21 mm.

PELLIT

Pellitystarvikkeet eivät sisälly toimitukseen.

MUUTA

Helat, naulat ja ruuvit sisältyvät toimitukseen.

Venttiiliritilät

MODUULI: FUNKKIS 15

TOIMITUSKUVAUS

PIIRUSTUKSET JA KUVAUKSET

Piirustukset, materiaalikuvaukset ja rakentamisohjeet.

MITOITUSVAATIMUKSET

FUNKKIS 15 -moduuli on mitoitettu seuraaville kuormille Ruotsin rakentamismääräyskokoelman mukaisesti.

Katto: Lumivyöhyke 3,5 + omapaino n. 0,6 kN/m².

Kun FUNKKIS 15 -moduuli sijoitetaan alueelle, jossa kuormitukselle asetettavat vaatimukset ovat korkeammat, on tämän ehdottomasti käytävä ilmi tilauksesta ja toimituskuvauksesta.

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa materiaalityömitusta teknisesti tai lakien ja asetusten määräämällä tavalla.

Kuvissa näkyvät kalusteet eivät sisälly toimitukseen ellei niin erikseen mainita.

Katon, seinien ja lattian mineraalivilla ei sisälly vakiotoimitukseen, vaan se voidaan tilata lisävalintana.