

## **MODUULI 18,4**

(Suomi 25.9.2018)

### **TOIMITUSKUVAUS**

#### **KATTO**

Raakapontti 17, vapaasti kantavat kattotuolit, otsalaudat 21 x 120, räystäslaudat 21 x 95.  
Katon kaltevuus noin 20°.

#### **ULKOSEINÄT**

16 seinämoduulia ja 2 päätykolmiota, joissa funkkispaneeli 17 x 120.  
Tolpparunko 34 x 70, tuulensuojapaperi, nurkkalauta 16 x 95.

#### **LATTIA**

Pääpalkki 100, alapohja 34 x 120, puinen aluslattia 21 mm.

#### **PELLIT**

Pellitystarvikkeet eivät sisälly toimitukseen.

#### **MUUTA**

Ikkunoiden ja ovien vuorilaudat (16 x 70) sisältyvät toimitukseen.  
Helat, naulat ja ruuvit sisältyvät toimitukseen.  
Venttiiliritilät

## **MODUULI 18,4**

### **TOIMITUSKUVAUS**

#### **PIIRUSTUKSET JA KUVAUKSET**

Piirustukset, materiaalikuvaukset ja rakentamisohjeet.

#### **MITOITUSVAATIMUKSET**

MODUULI 18,4 on mitoitettu seuraaville kuormille Ruotsin rakentamismääräyskokoelman mukaisesti.

Katto: Lumivyöhyke 3,5 + omapaino n. 0,6 kN/m<sup>2</sup>.

Kun MODUULI 18,4 sijoitetaan alueelle, jossa kuormitukselle asetettavat vaatimukset ovat korkeammat, on tämän ehdottomasti käytävä ilmi tilauksesta ja toimituskuvauksesta.

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa materiaalitöitä teknisesti tai lakien ja asetusten määräämällä tavalla.

Kuvissa näkyvät kalusteet eivät sisälly toimitukseen ellei niin erikseen mainita.

Katon, seinien ja lattian mineraalivilla ei sisälly vakiotoimitukseen, vaan se voidaan tilata lisävalintana.